

Gemeinde Fahrwangen

Kanton Aargau

PROJEKT

Werkumlegung Güggelimatt

OBJEKT

Umlegung Wasser, Signalkabel und Schmutzwasser

PLAN

Längenprofil 1:200/50

Vorstudien

Vorprojekt

Bauprojekt

Auflageprojekt

Ausführungsprojekt

Ausgeführtes Werk

ÜBERSICHTSSKIZZE

Quelle: Bundesamt für Landestopografie

PROJEKTVERFASSER:

MARTINSBERGSTRASSE 46
5400 BADEN
FON 056 200 08 88

PILATUSSTRASSE 28
5630 MURI
FON 056 675 39 00

PROJEKT: 074.018.001

PROJEKT	NAME	DATUM
GEZEICHNET	Hochstrasser	31.08.2022
GEPRÜFT	Notter	31.08.2022
ÄNDERUNGEN	INDEX	
	A	
	B	
	C	

WWW.KOPA.CH

BAUHERR :

Gemeinde Fahrwangen
Aescherstrasse 2
5615 Fahrwangen

FREIGABE

Format: 30 x 105

Plan-Info: 0.32 m² / sw

PLAN NR.

002

KS F11.5
ø1500
D = 538.60
E = 536.17
A = 536.12
T = 2.48

best. TV

best. SBR 300
stilllegen
S= 543.41

SBR 300 -56.61- 17‰ →

best. Swisscom

best. TV

KS F11.4
ø1000
D = 538.38
E = 535.42
A = 535.37
T = 3.01m

best. SBR 400 -59.24- 12‰ →

best. Swisscom

best. TV

KS F11.3
ø1500
D ~ 538.40
E = 535.21
A = 535.16
T = 3.24m

best. SBR 400 -14.56- 12‰ →

Startgrube

Grabenlos -21.76m-
Inlochbohrung

GFK ø400 -57.13- 12‰ →

best. SBR 350
stilllegen
S= 534.49

best. EW-Rohrblock

Zielgrube

KS F11.2
ø1000
D = 437.42
E₁ = 534.49
E₂ = 534.49
A = 534.47

SBR 450 -56.61- 28‰ →

best. Wasser

best. SBR 300
stilllegen
S= 543.41

best. SBR 400 -59.24- 12‰ →

best. SBR 400 -14.56- 12‰ →

best. SBR 350
stilllegen
S= 534.49

best. SBR 450 -56.61- 28‰ →

Horizont = 532.00 m.ü.M.

Deckelhöhen	538.60	538.38	538.40	537.42
Sohlenhöhen	536.12	535.37	535.16	534.49
Distanzen	-59.24m-	-14.56m-	-57.13m-	
Gefälle	12‰	12‰	12‰	
Rohrmaterial / Durchmesser	SBR ø400	SBR ø400	GFK ø400	
Bettungsprofil	U3	U3	U3	

Änderungen

A		
B		
C		
D		
E		
F		

Zeichner / Ing.

Datum